

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LOPE-IFEQROO-FAM-053-2020
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA: 003

OBRA: (B062) CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL LEÓN PORTILLA, EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

LUGAR Y FECHA: SALA DE JUNTAS DEL IFEQROO, 03 DE JULIO DEL 2020.

Acta que se formula siendo las **15:00 hrs.** En el lugar y fecha citados, perteneciente a la Junta convocada por la Dirección de Planeación del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), en relación a la licitación para la contratación de la obra cuyos datos aparecen en la descripción anteriormente citada y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de la presente licitación.

OBJETO

Dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 Penúltimo Párrafo, de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, de las Bases de la licitación realizando las aclaraciones y modificaciones pertinentes para que sean tomadas en consideración por los licitantes en la preparación de las proposiciones, así como para hacer constar en forma legal los acuerdos y manifestaciones que complementaran las bases en atención a las preguntas, dudas y modificaciones suscitadas.

PARTICIPANTES

Los representantes de las empresas participantes en la licitación así como los servidores públicos responsables de la misma cuyos nombres y firmas, aparecen en la lista de asistencia y que firman al finalizar la presente acta.

Se reunieron en la sala de Juntas del IFEQROO para dar cumplimiento según lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones para esta licitación.

ANTECEDENTES

El día 29 de Junio del presente año, se publicó en dos diarios de mayor circulación, la CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 003, en la que se invitó a todas las personas Físicas y Morales con especialidad en el ramo, para participar en las presentes licitaciones.

El día 02 de Julio del 2020 a las 10:00 hrs., se llevó a cabo la visita al sitio donde se realizarán los trabajos relacionados con la presente licitación, lo anterior con el objeto de que las empresas participantes conozcan el sitio y considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

Las empresas que se encuentran participando en el presente evento, adquirieron las bases de esta licitación con previa anticipación para poder realizar las aclaraciones a cada una de sus preguntas.

ACTUACIONES

- I.- Con base en la lista de inscripción al procedimiento, se registra a los participantes en esta junta.
- II.- El IFEQROO, a través de los servidores públicos, presenta las siguientes aclaraciones a este procedimiento.

1.- El punto 30.3 de las bases de licitación, relativo a la CONSTANCIA DE NO IMPEDIMENTO, contemplado en la documentación distinta, queda **ANULADO; quedando la numeración de la siguiente manera:**

30.1- Bases de licitación.

30.2- Copia del recibo oficial de pago de las bases, y registro a la licitación expedido por el IFEQROO.

30.3- Registro actualizado en el Padrón de Contratistas.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LOPE-IFEQROO-FAM-053-2020
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

30.4- Modelo de contrato

...
...

SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL CONCEPTO 532035 DEL CATÁLOGO

DONDE DICE:

PISO DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA DE 50X50 CM PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% (NO MAYOR A 3%) Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0%, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 300 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO; DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS; PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR , SUMINISTRO DE PISO DE LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.O.T.

DEBE DECIR:

COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, PARA TRÁNSITO PESADO PEI IV O PEI V, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE O BIANCO, DIMENSIONES DE 60 X 60 CM, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 3.00-5.00% (NO MAYOR A 5%), MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 350 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO; PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, SUMINISTRO DE PISO DE LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO DE LINEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, SEPARADORES, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y LIMPIEZA DE PISO, P.U.O.T.

III.- Por parte de las empresas participantes se presentaron dudas acerca de las bases para la integración de las propuestas.

LA EMPRESA: CORPORATIVO IDECO DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS Y/O OBSERVACIONES DEL CATALOGO

Partida: 1.6 **ADHERIDOS, concepto:**

583123	FORJADO DE BARANDAL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 10x20x40 CM DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE 15x10 CMS A CADA 3.00 MTS. F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 60CMS., CON 1 VAR. DEL No.3 REMATADO CON CADENA DE 15X10 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15CMS. Y CHAFLANES DE PRIMERA,ASI COMO EL APLANADO A TRES CAPAS Y PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS.	M2
--------	--	----

Pregunta 1. Favor de indicar la proporción de los morteros para el aplanado a tres capas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LOPE-IFEQROO-FAM-053-2020
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Partida: 1.6 ADHERIDOS, concepto:

583123A	FORJADO DE BARANDAL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 10x20x40 CM DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE 15x10 CMS A CADA 3.00 MTS. F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 60CMS., CON 1 VAR. DEL No.3 REMATADO CON CADENA DE 10X20 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15CMS. Y CHAFLANES DE PRIMERA,ASI COMO EL APLANADO A TRES CAPAS Y PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS.	m2
---------	--	----

Pregunta 2. Favor de indicar la proporción de los morteros para el aplanado a tres capas

Partida: 1.6 ADHERIDOS, concepto:

584094	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE ENTRE DIRECCIÓN Y SALA DE JUNTAS DE 3.31X2.50X0.60 MTS., DE MADERA ESTUFADA DE CAOBA DE PRIMERA, FORMADO POR UN LIBRERO CON CUATRO SECCIONES DE 0.30X1.19 M EN AMBAS CARAS CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.19X0.60 MTS, CON SEPARACIÓN A CADA 0.40 MTS, EN AMBOS EXTREMOS DEL MUEBLE. MUEBLE DE GUARDADO EN LA PARTE INFERIOR DE CADA LADO 0.80X1.19X0.60 MTS, CON PUERTAS ABATIENTES DE 0.59X0.80MTS. GUARDABANDERA DE 0.94X2.00X0.60 M. Y UN ENTREPAÑO PARA SOPORTE DE BANDERA CON PERFORACION AL CENTRO DE 32 MM DE DIAMETRO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.47X2.00 M. CADA UNA, FORRADA CON UN VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, Y MUEBLE DE GUARDADO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.47X0.50 CADA UNA. INCLUYE, CERRADURA MODE.940 PHILLIPS O SIM, ASI COMO BASTIDORES CON FIJOS DE MADERA, ACABADO CEPILLADO Y LIJADO, APLICACION CON BARNIZ MARINO ALQUIIDÁLICO, HERRAJES, JALADERAS, RESBALONES, PASADOR DE FRICCION, EXACTAMENTE COMO INDICAN PLANOS DE MUEBLE DE DIRECCION.	PZ
--------	--	----

Pregunta 3. Favor de proporcionar detalle constructivo del mueble de madera.

RESPUESTAS:

Partida: 1.6 ADHERIDOS

1.- Concepto 583123

Partida 1.6 ADHERIDOS, concepto:

583123	FORJADO DE BARANDAL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 10x20x40 CM DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE 15x10 CMS A CADA 3.00 MTS. F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 60CMS., CON 1 VAR. DEL No.3 REMATADO CON CADENA DE 15X10 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15CMS. Y CHAFLANES DE PRIMERA,ASI COMO EL APLANADO A TRES CAPAS Y PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS.	M2
--------	--	----

Pregunta 1: Favor de indicar la proporción de los morteros para el aplanado a tres capas.



QUINTANA ROO
ESTADO DEL ESTADO
2016 • 2022



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LOPE-IFEQROO-FAM-053-2020
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta:
El concepto debe decir:

583123	FORJADO DE BARANDAL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 10x20x40 CM DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE 15x10 CMS A CADA 3.00 MTS. F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 60CMS., CON 1 VAR. DEL No.3 REMATADO CON CADENA DE 10X15 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15CMS. Y CHAFLANES DE PRIMERA, ASI COMO EL APLANADO A TRES CAPAS CON MORTERO 1:2:6 ESPESOR DE 2.5 CM (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) A DOS VISTAS Y PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS.	ML
--------	--	----

Partida: 1.6 ADHERIDOS

Pregunta 2: Favor de indicar la proporción de los morteros para el aplanado a tres capas.

Respuesta:
El concepto debe decir:

583123A	FORJADO DE BARANDAL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 10x20x40 CM DE CONCRETO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE 15x10 CMS A CADA 3.00 MTS. F'C=150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS, CASTILLOS AHOGADOS A CADA 60CMS., CON 1 VAR. DEL No.3 REMATADO CON CADENA DE 10X20 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15CMS. Y CHAFLANES DE PRIMERA, ASI COMO EL APLANADO A TRES CAPAS CON MORTERO 1:2:6 ESPESOR DE 2.5 CM (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) A DOS VISTAS Y PINTURA VINILICA EN AMBAS CARAS.	M2
---------	--	----

Partida: 1.6 ADHERIDOS

3.- Concepto 584094

Descripción: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE ENTRE DIRECCIÓN Y SALA DE JUNTAS DE 3.31X2.50X0.60 MTS., DE MADERA ESTUFADA DE CAOBA DE PRIMERA, FORMADO POR UN LIBRERO CON CUATRO SECCIONES DE 0.30X1.19 M EN AMBAS CARAS CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.19X0.60 MTS, CON SEPARACIÓN A CADA 0.40 MTS, EN AMBOS EXTREMOS DEL MUEBLE. MUEBLE DE GUARDADO EN LA PARTE INFERIOR DE CADA LADO 0.80X1.19X0.60 MTS, CON PUERTAS ABATIENTES DE 0.59X0.80MTS. GUARDABANDERA DE 0.94X2.00X0.60 M. Y UN ENTREPAÑO PARA SOPORTE DE BANDERA CON PERFORACION AL CENTRO DE 32 MM DE DIAMETRO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.47X2.00 M. CADA UNA, FORRADA CON UN VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, Y MUEBLE DE GUARDADO CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.47X0.50 CADA UNA. INCLUYE, CERRADURA MODE.940



QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2016 • 2022



IFEQROO
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LOPE-IFEQROO-FAM-053-2020
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

PHILLIPS O SIM, ASI COMO BASTIDORES CON FIJOS DE MADERA, ACABADO CEPILLADO Y LIJADO, APLICACION CON BARNIZ MARINO ALQUIDÁLICO, HERRAJES, JALADERAS, RESBALONES, PASADOR DE FRICCION, EXACTAMENTE COMO INDICAN PLANOS DE MUEBLE DE DIRECCION.

Pregunta 3: Favor de proporcionar detalle constructivo del mueble de madera
 Respuesta 3: Se entrega el plano ARQ-01 MUEBLE DIRECCION.

Siendo las **17:00 hrs.** y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto de Junta Aclaratoria. Para los efectos anteriores se firma de conformidad la presente Acta, enviando a los participantes su copia correspondiente.

Nota: se le informa a los participantes que la presente acta, estará a disposición de los interesados en la página oficial del IFEQROO, en el menú de LICITACIONES.

JUNTA ACLARATORIA

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.		
No.	Nombre del representante o funcionario razón social o área responsable a la que pertenece	Firmas (En el cuadro correspondiente al Número)
Por Parte del IFEQROO		
	ING. CARLOS DANIEL VÁZQUEZ CASTILLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO.	
	ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA DIRECTORA DE PROYECTOS Y COSTOS.	ING. AARON E. AGUILAR SÁENZ
	ARQ. DAVID ISAAC CASTRO BERMUDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROYECTOS.	ING. AARON E. AGUILAR SÁENZ
POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.		FIRMA DEL REPRESENTANTE
	1.- INGENIERIA Y AMBIENTE PENINSULAR, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
	2.- CONSTRUCCIONES E INGENIERIA VILLACORAL, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
	3.- JOSÉ LUIS GÓMEZ CARRILLO. REPRESENTANTE:	
	4.- GABRIEL ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ. REPRESENTANTE:	
	5.- EVO HD CONSTRUCTORA, S DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE:	
	6.- DIAPOOT, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LOPE-IFEQROO-FAM-053-2020
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

7.- ADYEN, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
8.- OSO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
9.- CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S DE RL DE CV. REPRESENTANTE:	
10.- OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
11.- CORPORATIVO IDECO DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE:	
12.- BIOARC, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
13.- JOELRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. REPRESENTANTE:	
14.- MAYPE CONSTRUCCIONES EN GENERAL, SA. DE C.V. REPRESENTANTE:	
15.- JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ. REPRESENTANTE:	

4

